



Alto Calore Servizi s.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.395.219,00 (i.v.)
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Attività Processo Depurativo


Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N°4
LETTI DI ESSICCAMENTO FANGHI
A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DEL COMUNE DI LIONI (AV)
"LOC.TA' OPPIDO-MATINELLE"

Titolo dell'elaborato:

ANALISI DEI PREZZI

Allegato n°: 05		Scala:	Data: Gennaio 2014
REVISIONI		PROGETTISTA	
Versione	Data	ING. GIUSEPPE CELLA	



DIRETTORE PROCESSO DEPURAZIONE
DOTT. SABINO AQUINO

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n°4 letti di essiccamento di dimensioni 5,00 x 10,00 m

COMMITTENTE: Alto Calore Servizi S.p.A.

Data, 20/01/2014

IL TECNICO
ing. Giuseppe Cella



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per realizzazione dello strato drenante E L E M E N T I: Trasporti (L) autocarro q.li 80 q.li/km Materiali (L) sabbia mc Mano d'opera (L) operaio comune h	7,200 1,000 0,140	0,11 19,54 22,17	0,79 19,54 3,10	
	Sommano euro			23,43	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,47	
	Sommano euro			23,90	
	Spese Generali 15% euro			3,59	
	Sommano euro			27,49	
	Utili Impresa 10% euro			2,75	
	T O T A L E euro / mc			30,24	
Nr. 2 NP.02	Materiale arido, costituito da misto granulometrico di fiume o di cava pezzatura cm 4 x cm 7 circa, costituente parte del letto drenante E L E M E N T I: Trasporti (L) autocarro q.li 80 q.li/km Materiali (L) pietrame 4x7 mc Mano d'opera (L) operaio comune h	7,200 1,000 0,140	0,11 14,02 22,17	0,79 14,02 3,10	
	Sommano euro			17,91	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,36	
	Sommano euro			18,27	
	Spese Generali 15% euro			2,74	
	Sommano euro			21,01	
	Utili Impresa 10% euro			2,10	
	T O T A L E euro / mc			23,11	
Nr. 3 NP.03	Materiale arido, costituito da misto granulometrico di fiume o di cava pezzatura cm 2 x cm 3 circa, costituente parte del letto drenante E L E M E N T I: Trasporti (L) autocarro q.li 80 q.li/km Materiali (L) misto 2 x 3 mc Mano d'opera (L) operaio comune h	7,200 1,000 0,140	0,11 14,02 22,17	0,79 14,02 3,10	
	Sommano euro			17,91	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,36	
	Sommano euro			18,27	
	Spese Generali 15% euro			2,74	
	Sommano euro			21,01	
	Utili Impresa 10% euro			2,10	
	T O T A L E euro / mc			23,11	
	A R I P O R T A R E				

